



ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PRIVADA N° 27/2019.-

EXPTE. N° FG-000259/2019.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS INTERNOS DE ALUMINIO EN NUEVAS OFICINAS DEL OREGANISMO DE INVESTIGACIÓN, SITA EN CALLE BLVD. GALVEZ ENTRE BELGRANO Y LAS HERAS, DE LA CIUDAD DE SANTA FE.

Proveer los materiales, construir e instalar en el lugar los cerramientos internos indicados en planos adjuntos, de aluminio Módena color Gris Ral (se busca el color más parecido al anodizado natural), vidrios laminados 3+3mm y doble emplacado fibroplus cedro.

La perfilería se fijará en paredes, piso y cielorraso con tarugos plásticos tipo Fischer SX y el correspondiente tornillo.

La instalación de la doble placa de fibroplus de 3mm cada una, de terminación cedro, se realizará con las caras enchapas hacia el exterior.

Las puertas tendrán bisagras del tipo sobrepuestas, picaportes y cerraduras (proveer 2 llaves) de primera calidad.

VISITA PREVIA OBLIGATORIA

El oferente deberá efectuar visita previa al inmueble, a fin de no alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se ejecutarán las obras. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto. **Se deberá adjuntar junto con la oferta la constancia de dicha visita, para coordinar la misma, comunicarse con los Arq. Matías Galvan (0342) 155204165.**

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y NIVELES

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y terminación de sus trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los inconvenientes que se presenten.



ENTREGA DEL TRABAJO TERMINADO

Bajo ningún concepto se aceptará la entrega de las hojas con los burletes discontinuados o interrumpidos, al igual que falsas escuadras en el encuentro de la perfilería con el piso, paredes y cielorraso

Los sectores donde se realizarán las intervenciones deben entregarse limpios, libres de suciedad. Las aberturas deben abrir y cerrar correctamente, y no se tolerarán roces con el piso u otra parte de la estructura de aluminio.

Ver planos adjuntos N°1, N°2 y N°3.

Consultas técnicas: Arq. Matías Galván, (0342) 155204165.